

# POLOŽKOVÝ ROZPIS

demontáž staré krytiny, latí, svodů a okapů), kompletní montáž krytiny trapézový plech 35, latování, difuzní folie, klempířských prvků (okapů, svodů a oplechování komínu)

čistá plocha střechy 406m<sup>2</sup>

sklon střechy 15°

výška střechy 4,8m, výška okapu 3,1m

trapézový plech výška 35mm, tl. min 0,5 mm , povrchová úprava min 25 µm, RAL 8004 (délky 4m a3,3m)	457	m2
střešní latě 60x40mm impregnované	1870	bm
střešní fólie min.135g/m2	467	m2
síťka proti hmyzu	60	bm
kotvení krytiny	1	kpl
spojovací materiál latování	1	kpl
dodávka okapů	60	bm
dodávka svodů	12	bm
oplechování hřeben	30	bm
oplechování Závětrná lišta	28	bm
oplechování komínu	1	ks
demontáž staré krytiny, latí, folie	1	kpl
likvidace staré krytiny, latí a folie	1	kpl
montážní práce krytina, latě, fólie	1	kpl
přesun hmot	1	kpl